



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA VILA VERDE
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS
			BDI 1 27,57%
			BDI 2 20,93%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									670.567,72	
1.			PRAÇA VILA VERDE						670.567,72	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						20.226,98	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	455,47	BDI 1	581,04	2.614,68	RA
1.1.2.	Composição	002	LOCAÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTAÇÕES	M	604,26	8,01	BDI 1	10,22	6.175,54	RA
1.1.3.	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	136,00	34,26	BDI 1	43,71	5.944,56	RA
1.1.4.	SINAPI-I	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	1.135,41	BDI 2	1.373,05	5.492,20	RA
1.2.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						38.352,93	
1.2.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,79	122,09	BDI 1	155,75	278,79	RA
1.2.2.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	188,76	8,72	BDI 1	11,12	2.099,01	RA
1.2.3.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	724,61	18,15	BDI 1	23,15	16.774,72	RA
1.2.4.	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	12,00	112,93	BDI 1	144,06	1.728,72	RA
1.2.5.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	12,00	127,75	BDI 1	162,97	1.955,64	RA
1.2.6.	Composição	036	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS, LIXEIRAS E BANCOS DE PRAÇINHA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ A SMO	UN.	10,00	195,25	BDI 1	249,08	2.490,80	RA
1.2.7.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	232,76	9,65	BDI 1	12,31	2.865,28	RA
1.2.8.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.491,40	2,28	BDI 1	2,91	10.159,97	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						74.368,28	
1.3.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.924,76	4,40	BDI 1	5,61	10.797,90	RA
1.3.2.	Composição	005	REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30 CM DE TERRENO COM MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO	M2	1.924,76	3,14	BDI 1	4,01	7.718,29	RA
1.3.3.	Composição	025	LIMPEZA DE TERRENO / CORTE DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, COM ROÇADEIRA COSTAL	M2	11.176,22	1,74	BDI 1	2,22	24.811,21	RA
1.3.4.	Composição	026	TRANSPORTE HORIZONTAL INTERNO NO CANTEIRO DE OBRAS, COM CARRINHO DE MÃO, INCLUSIVE CARGA COM PÁ	M3	111,76	100,20	BDI 1	127,83	14.286,28	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2024 16:22:03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO https://c.atende.net/p6732598fddat.c.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA VILA VERDE
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS
			BDI 1 27,57%
			BDI 2 20,93%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									670.567,72	
1.3.5.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	708,44	7,13	BDI 1	9,10	6.446,80	RA
1.3.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.542,20	2,28	BDI 1	2,91	10.307,80	RA
1.4.									-	28.125,54
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	54,00	48,84	BDI 1	62,31	3.364,74	RA
1.4.2.	Composição	029	PLANTIO DE GRAMA BERMUDA, PARA QUADRA ESPORTIVA, COM ASSENTAMENTO EM CAMADA DE AREIA, COM 5,0 CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	570,00	34,05	BDI 1	43,44	24.760,80	RA
1.5.									-	35.505,74
1.5.1.	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	146,00	18,75	BDI 1	23,92	3.492,32	RA
1.5.2.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	146,00	19,94	BDI 1	25,44	3.714,24	RA
1.5.3.	SINAPI	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	M2	146,00	7,65	BDI 1	9,76	1.424,96	RA
1.5.4.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	146,00	144,29	BDI 1	184,07	26.874,22	RA
1.6.									-	306,04
1.6.1.	Composição	030	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE GRAMA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	M	164,54	1,46	BDI 1	1,86	306,04	RA
1.7.									-	7.078,51
1.7.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.137,11	BDI 2	6.212,31	6.212,31	RA
1.7.2.	Composição	007	BLOCO DE CONCRETO PARA A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M3	0,77	881,82	BDI 1	1.124,94	866,20	RA
1.8.									-	13.682,73

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2024 16:22:03:00-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/p6732598fddat.c.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA VILA VERDE
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS
			BDI 1 27,57%
			BDI 2 20,93%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									670.567,72	
1.8.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	72,36	48,84	BDI 1	62,31	4.508,75	RA
1.8.2.	SINAPI	94341	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	63,40	77,90	BDI 1	99,38	6.300,69	RA
1.8.3.	SINAPI	100989	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	63,40	6,13	BDI 1	7,82	495,79	RA
1.8.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	951,00	1,96	BDI 1	2,50	2.377,50	RA
1.9.			QUADRA DE AREIA - EQUIPAMENTOS					-	4.192,23	
1.9.1.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.118,67	BDI 1	3.978,49	3.978,49	RA
1.9.2.	Composição	007	BLOCO DE CONCRETO PARA A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M3	0,19	881,82	BDI 1	1.124,94	213,74	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					-	53.982,68	
1.10.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	19,44	188,61	BDI 1	240,61	4.677,46	RA
1.10.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	388,82	3,33	BDI 1	4,25	1.652,49	RA
1.10.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	31,11	728,04	BDI 1	928,76	28.893,72	RA
1.10.4.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	169,17	0,35	BDI 1	0,45	76,13	RA
1.10.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	498,21	3,27	BDI 1	4,17	2.077,54	RA
1.10.6.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	498,21	26,13	BDI 1	33,33	16.605,34	RA
1.11.			PAVIMENTAÇÃO DA TRILHA DE CAMINHADA					-	64.675,57	
1.11.1.	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	874,12	41,45	BDI 1	52,88	46.223,47	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2024 16:22:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/p6732598fddat.c.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA VILA VERDE
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS
			BDI 1 27,57%
			BDI 2 20,93%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
670.567,72										
1.11.2.	SINAPI	100989	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	49,34	6,13	BDI 1	7,82	385,84	RA
1.11.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	740,10	1,96	BDI 1	2,50	1.850,25	RA
1.11.4.	Composição	017	PASSEIO EM PÓ DE BRITA, PARA PISTA DE CAMINHADA, COM 10 CM DE ESPESSURA	M3	49,34	157,18	BDI 1	200,51	9.893,16	RA
1.11.5.	COMPOSIÇÃO	026	TRANSPORTE HORIZONTAL INTERNO NO CANTEIRO DE OBRAS, COM CARRINHO DE MÃO, INCLUSIVE CARGA COM PÁ	M3	49,34	100,20	BDI 1	127,83	6.307,13	RA
1.11.6.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	0,27	45,64	BDI 1	58,22	15,72	RA
1.12.			EQUIPAMENTOS					-	63.141,62	
1.12.1.	Cotação	002	CARROSSEL / GIRA-GIRA ADAPTADO COM 4 LUGARES, SENDO 2 LUGARES PARA CADEIRANTES, EM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSO FRETE - FORNECIMENTO	UNIDADE	1,00	7.321,04	BDI 2	8.853,33	8.853,33	RA
1.12.2.	Cotação	021	BALANÇO VAI-E-VEM, EM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSIVE FRETE	UNIDADE	1,00	2.190,00	BDI 2	2.648,37	2.648,37	RA
1.12.3.	Cotação	004	BALANÇO ADAPTADO COM 1 LUGAR, EM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSO FRETE - FORNECIMENTO	UNIDADE	1,00	9.095,00	BDI 2	10.998,58	10.998,58	RA
1.12.4.	Cotação	005	ESCORREGADOR, 2,00 METROS, EM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSO FRETE - FORNECIMENTO	UNIDADE	2,00	1.799,00	BDI 2	2.175,53	4.351,06	RA
1.12.5.	Cotação	006	GANGORRA, 2 PRANCHAS, EM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSO FRETE - FORNECIMENTO	UNIDADE	2,00	1.457,29	BDI 2	1.762,30	3.524,60	RA
1.12.6.	Cotação	007	CARROSSEL / GIRA-GIRA, 8 LUGARES, EM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSO FRETE - FORNECIMENTO	UNIDADE	1,00	1.820,99	BDI 2	2.202,12	2.202,12	RA
1.12.7.	Cotação	008	BALANÇO, 3 LUGARES, EM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSO FRETE - FORNECIMENTO	UNIDADE	2,00	1.900,28	BDI 2	2.298,01	4.596,02	RA
1.12.8.	Cotação	020	TREPA-TREPA, EM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSIVE FRETE	UNIDADE	1,00	2.367,29	BDI 2	2.862,76	2.862,76	RA
1.12.9.	Cotação	025	CONJUNTO 2 BICICLETÁRIOS, 5 LUGARES CADA, EM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSIVE FRETE	UNIDADE	1,00	1.194,60	BDI 2	1.444,63	1.444,63	RA
1.12.10.	Cotação	024	LIXEIRA DUPLA EM ESTRUTURA DE AÇO, INCLUSIVE FRETE	UNIDADE	10,00	475,00	BDI 2	574,42	5.744,20	RA
1.12.11.	Composição	007	BLOCO DE CONCRETO PARA A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M3	6,14	881,82	BDI 1	1.124,94	6.907,13	RA
1.12.12.	Composição	037	PLACA INDICATIVA PARA PISTA DE CAMINHADA, 40 X 60 CM, FIXADA EM TUBIO METÁLICO - FORNECIEMTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	321,64	BDI 1	410,32	820,64	RA
1.12.13.	Composição	031	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, E = 4,00 MM, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	14,00	458,47	BDI 1	584,87	8.188,18	RA
1.13.			RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	3.402,06	
1.13.1.	Composição	008	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA - RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M2	10,56	0,97	BDI 1	1,24	13,09	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2024 16:22:03:00-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.atende.net/p6732598fddat.c.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA VILA VERDE
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS
			BDI 1 27,57%
			BDI 2 20,93%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
670.567,72										
1.13.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	10,56	29,57	BDI 1	37,72	398,32	RA
1.13.3.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,56	15,19	BDI 1	19,38	204,65	RA
1.13.4.	Composição	009	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE METÁLICA - RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M2	25,00	2,56	BDI 1	3,27	81,75	RA
1.13.5.	Composição	010	CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, DUAS DEMÃOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	25,00	15,80	BDI 1	20,16	504,00	RA
1.13.6.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,00	22,72	BDI 1	28,98	724,50	RA
1.13.7.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	25,00	46,27	BDI 1	59,03	1.475,75	RA
1.14.			PASSEIO PÚBLICO					-	159.232,06	
1.14.1.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	252,45	38,88	BDI 1	49,60	12.521,52	RA
1.14.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	535,85	51,40	BDI 1	65,57	35.135,68	RA
1.14.3.	Composição	020	ATERRO PARA PASSEIO, COM RETROESCAVADEIRA, COM SAIBRO	M3	187,32	82,62	BDI 1	105,40	19.743,53	RA
1.14.4.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	187,32	6,74	BDI 1	8,60	1.610,95	RA
1.14.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.809,80	1,96	BDI 1	2,50	7.024,50	RA
1.14.6.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.373,16	32,33	BDI 1	41,24	56.629,12	RA
1.14.7.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	7,00	686,98	BDI 1	876,38	6.134,66	RA
1.14.8.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	8,53	139,19	BDI 1	177,56	1.514,59	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2024 16:22:03:00-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/p6732598fddat.c.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA VILA VERDE
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS
			BDI 1 27,57%
			BDI 2 20,93%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									670.567,72	
1.14.9.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	10,24	188,61	BDI 1	240,61	2.463,85	RA
1.14.10.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	204,77	3,33	BDI 1	4,25	870,27	RA
1.14.11.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	15,13	728,04	BDI 1	928,76	14.052,14	RA
1.14.12.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	144,46	0,35	BDI 1	0,45	65,01	RA
1.14.13.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	788,30	1,46	BDI 1	1,86	1.466,24	RA
1.15.			CERCAMENTO EXTERNO					-	46.467,72	
1.15.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	188,76	133,71	BDI 1	170,57	32.196,79	RA
1.15.2.	Composição	021	RECONSTITUIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO EM ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO	M2	38,60	29,49	BDI 1	37,62	1.452,13	RA
1.15.3.	Composição	022	INSTALAÇÃO DE MOURÕES DE CONCRETO	UN.	3,00	114,80	BDI 1	146,45	439,35	RA
1.15.4.	Composição	023	INSTALAÇÃO DE ESTRONCAS DE CONCRETO, COM REALINHAMENTO DA TELA DE ARAME GALVANIZADO	UN.	22,00	153,73	BDI 1	196,11	4.314,42	RA
1.15.5.	Composição	024	EXECUÇÃO DE GUIA / MURETA EM LAJE GRÊS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	11,33	557,99	BDI 1	711,83	8.065,03	RA
1.16.			PORTÕES METÁLICOS					-	14.715,54	
1.16.1.	Composição	015	PORTÃO METÁLICO PARA FECHAMENTO DE PRAÇA, FIXADO EM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,75	584,92	BDI 1	746,18	11.752,34	RA
1.16.2.	Composição	016	PLACAS DE ALERTA E AVISOS, FIXADAS NA ESTRUTURA DOS PORTÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,36	415,64	BDI 1	530,23	190,88	RA
1.16.3.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	31,50	22,72	BDI 1	28,98	912,87	RA
1.16.4.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	31,50	46,27	BDI 1	59,03	1.859,45	RA
1.17.			PAISAGISMO					-	24.787,43	
1.17.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	454,95	21,98	BDI 1	28,04	12.756,80	RA
1.17.2.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	24,00	77,45	BDI 1	98,80	2.371,20	RA
1.17.3.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	50,00	66,32	BDI 1	84,60	4.230,00	RA
1.17.4.	Composição	034	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, MORÉIA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN.	45,00	71,61	BDI 1	91,35	4.110,75	RA
1.17.5.	Composição	035	ADUBAÇÃO DE SOLO COM APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	5,26	196,52	BDI 1	250,70	1.318,68	RA
1.18.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.421,30	

RECURSO
↓

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2024 16:22:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p6732598fddat.c>.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA VILA VERDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 27,57%	BDI 2 20,93%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									670.567,72	
1.18.1.	Composição	004	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	498,21	3,81	BDI 1	4,86	2.421,30	RA
1.19.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	15.902,76	
1.19.1.	Composição	027	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	3.116,48	BDI 1	3.975,69	15.902,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAPUCAIA DO SUL / RS
Local
segunda-feira, 11 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DIEGO DA LUZ ADORNA
CREA/CAU: RS 199.346
ART/RRT: 13479874

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2024 16:22:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.atende.net/p6732598fddat.c.



RECURSO
↓