



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DO PLAYGROUND - PRAÇA JORGE ASSUM			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 26,28%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									401.278,27	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	26.447,89	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	10.666,31	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	457,72	BDI 1	578,01	3.745,50	RA
1.1.2.	Composição	022	TAPUME/CERCAMENTO COM TELA PLÁSTICA LARANJA, PARA SINALIZAÇÃO, ALTURA DE 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	189,05	13,26	BDI 1	16,74	3.164,70	RA
1.1.3.	Composição	001	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	3,00	769,59	BDI 1	971,84	2.915,52	RA
1.1.4.	Composição	021	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO	M2	485,89	1,02	BDI 1	1,29	626,80	RA
1.1.5.	Composição	023	LOCAÇÃO DE PLAYGROUND, PRAÇA OU QUADRA, POR MEIO DE CAVALETES E PIQUETES	M2	485,89	0,35	BDI 1	0,44	213,79	RA
1.2.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	10.003,28	
1.2.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,89	60,26	BDI 1	76,10	219,93	RA
1.2.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,12	102,96	BDI 1	130,02	405,66	RA
1.2.3.	Composição	002	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO / FLOREIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,25	26,78	BDI 1	33,82	42,28	RA
1.2.4.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	485,89	4,56	BDI 1	5,76	2.798,73	RA
1.2.5.	Composição	004	TRANSPLANTE MECANIZADO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE E REPLANTIO	UNIDADE	1,00	1.150,88	BDI 1	1.453,33	1.453,33	RA
1.2.6.	Composição	005	TRANSPLANTE MANUAL DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE E REPLANTIO	UNIDADE	4,00	181,03	BDI 1	228,60	914,40	RA
1.2.7.	Composição	006	REMOÇÃO MANUAL DE MEIO-FIO, COM REAPROVEITAMENTO	M	13,64	12,79	BDI 1	16,15	220,29	RA
1.2.8.	Composição	007	REMOÇÃO MANUAL DE PEDRA ARDÓSIA / PISO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,75	27,85	BDI 1	35,17	272,57	RA
1.2.9.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,60	15,44	BDI 1	19,50	11,70	RA
1.2.10.	Composição	008	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS, LIXEIRAS E BANCOS DE PRAÇINHA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ A SMO	UNIDADE	13,00	202,52	BDI 1	255,74	3.324,62	RA
1.2.11.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,17	10,07	BDI 1	12,72	91,20	RA
1.2.12.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	62,93	3,13	BDI 1	3,95	248,57	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÕES DE TERRA					-	5.778,30	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DO PLAYGROUND - PRAÇA JORGE ASSUM			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 26,28%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									401.278,27	
1.3.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	16,26	81,31	BDI 1	102,68	1.669,58	RA
1.3.2.	Composição	009	REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO	M2	485,89	3,33	BDI 1	4,21	2.045,60	RA
1.3.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,19	84,77	BDI 1	107,05	1.304,94	RA
1.3.4.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	41,34	8,27	BDI 1	10,44	431,59	RA
1.3.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	82,68	3,13	BDI 1	3,95	326,59	RA
2.			PLAYGROUND					-	307.946,50	
2.1.			DRENAGEM PLUVIAL					-	11.841,28	
2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	16,71	84,77	BDI 1	107,05	1.788,81	RA
2.1.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	2,73	267,92	BDI 1	338,33	923,64	RA
2.1.3.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	47,05	76,98	BDI 1	97,21	4.573,73	RA
2.1.4.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	441,96	BDI 1	558,11	3.348,66	RA
2.1.5.	Composição	019	TAMPA PERFURADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA DRENAGEM PLUVIAL, 0,60 X 0,60 X 0,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	104,96	BDI 1	132,54	795,24	RA
2.1.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	11,85	27,48	BDI 1	34,70	411,20	RA
2.2.			INFRAESTRUTURA: ESCADA E RAMPA					-	16.724,19	
2.2.1.	Composição	026	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÉS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - MEDIDO EM VOLUME	M3	3,55	871,20	BDI 1	1.100,15	3.905,53	RA
2.2.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	25,91	127,59	BDI 1	161,12	4.174,62	RA
2.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20,25	19,93	BDI 1	25,17	509,69	RA
2.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	89,89	14,59	BDI 1	18,42	1.655,77	RA
2.2.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,32	771,45	BDI 1	974,19	1.285,93	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DO PLAYGROUND - PRAÇA JORGE ASSUM			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 26,28%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									401.278,27	
2.2.6.	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	1,08	3.807,42	BDI 1	4.808,01	5.192,65	RA
2.3.			INFRAESTRUTURA: PAVIMENTAÇÃO					-	44.383,31	
2.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	22,30	195,51	BDI 1	246,89	5.505,65	RA
2.3.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	445,95	0,68	BDI 1	0,86	383,52	RA
2.3.3.	Composição	028	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM INCORPORAÇÃO DE ADITIVO CRISTALIZANTE	M3	28,40	843,22	BDI 1	1.064,82	30.240,89	RA
2.3.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	130,90	49,93	BDI 1	63,05	8.253,25	RA
2.4.			ACABAMENTO					-	152.566,45	
2.4.1.	Cotação	001	PISO EMBORRACHADO, COLORIDO, 1,00 M X 1,00 M X 25 MM - INCLUSO FRETE	UNIDADE	275,00	287,87	BDI 2	344,61	94.767,75	RA
2.4.2.	Composição	010	ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO COLORIDO, COM COLA ACRÍLICA	M2	259,10	37,50	BDI 1	47,36	12.270,98	RA
2.4.3.	Composição	011	PISO EM BASALTO SERRADO REGULAR, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	173,05	208,34	BDI 1	263,09	45.527,72	RA
2.5.			EQUIPAMENTOS					-	82.431,27	
2.5.1.	Cotação	002	CARROSSEL / GIRA-GIRA ADAPTADO COM 4 LUGARES, SENDO 2 LUGARES PARA CADEIRANTES, EM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSO FRETE- FORNECIMENTO	UNIDADE	1,00	8.900,00	BDI 2	10.654,19	10.654,19	RA
2.5.2.	Cotação	003	GANGORRA ADAPTADA COM 4 LUGARES, SENDO 2 PARA CADEIRANTES, EM ESTRUTURA DE FERRO - FORNECIMENTO (INSUMO ORSE 14585)	UNIDADE	1,00	15.915,00	BDI 2	19.051,85	19.051,85	RA
2.5.3.	Cotação	004	BALANÇO ADAPTADO COM 1 LUGAR, EM ESTRUTURA DE FERRO - FORNECIMENTO (INSUMO ORSE 14586)	UNIDADE	1,00	13.270,00	BDI 2	15.885,52	15.885,52	RA
2.5.4.	Cotação	005	ESCORREGADOR, 2,00 METROS, EM ESTRUTURA DE FERRO - FORNECIMENTO (INSUMO SETOP MATED - 12694)	UNIDADE	1,00	1.350,00	BDI 2	1.616,09	1.616,09	RA
2.5.5.	Cotação	006	GANGORRA, 2 PRANCHAS, EM ESTRUTURA DE FERRO - FORNECIMENTO (INSUMO ORSE13849)	UNIDADE	1,00	1.760,00	BDI 2	2.106,90	2.106,90	RA
2.5.6.	Cotação	007	CARROSSEL / GIRA-GIRA, 8 LUGARES, EM ESTRUTURA DE FERRO - FORNECIMENTO (INSUMO ORSE 9455)	UNIDADE	1,00	3.770,00	BDI 2	4.513,07	4.513,07	RA
2.5.7.	Cotação	008	BALANÇO, 3 LUGARES, EM ESTRUTURA DE FERRO - FORNECIMENTO (INSUMO ORSE 239)	UNIDADE	1,00	2.830,00	BDI 2	3.387,79	3.387,79	RA
2.5.8.	Cotação	009	PLAYGROUND MÉDIO - FORNECIMENTO (INSUMO ORSE 11960)	UNIDADE	1,00	11.800,00	BDI 2	14.125,78	14.125,78	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DO PLAYGROUND - PRAÇA JORGE ASSUM			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 26,28%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									401.278,27	
2.5.9.	Cotação	010	CONJUNTO MESA DE CONCRETO PARA XADREZ, COM 4 BANCOS - FORNECIMENTO (INSUMO SETOP MATED - 12801)	UNIDADE	2,00	700,00	BDI 2	837,97	1.675,94	RA
2.5.10.	Composição	012	BLOCO DE CONCRETO PARA A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M3	5,37	891,34	BDI 1	1.125,58	6.044,36	RA
2.5.11.	Composição	013	REALOCAÇÃO DE BANCO METÁLICO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UNIDADE	5,00	38,79	BDI 1	48,98	244,90	RA
2.5.12.	Composição	014	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO PRETA, ACABAMENTO EM MADEIRA	UNIDADE	2,00	1.237,28	BDI 1	1.562,44	3.124,88	RA
3.			COMPLEMENTARES					-	45.805,01	
3.1.			RECUPERAÇÃO DE MURETA					-	127,66	
3.1.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,71	55,15	BDI 1	69,64	49,44	RA
3.1.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,12	6,76	BDI 1	8,54	9,56	RA
3.1.3.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1,12	48,54	BDI 1	61,30	68,66	RA
3.2.			RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	1.246,28	
3.2.1.	Composição	015	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA - RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M2	21,00	1,00	BDI 1	1,26	26,46	RA
3.2.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	21,00	2,01	BDI 1	2,54	53,34	RA
3.2.3.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	21,00	21,40	BDI 1	27,02	567,42	RA
3.2.4.	Composição	016	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE METÁLICA - RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M2	7,00	2,65	BDI 1	3,35	23,45	RA
3.2.5.	Composição	017	CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, DUAS DEMÃOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	7,00	16,36	BDI 1	20,66	144,62	RA
3.2.6.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	7,00	48,76	BDI 1	61,57	430,99	RA
3.3.			PISO TÁTIL					-	3.360,70	
3.3.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	18,55	143,47	BDI 1	181,17	3.360,70	RA
3.4.			PINTURA DE PISO - AMARELINHA					-	227,50	
3.4.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	2,60	69,29	BDI 1	87,50	227,50	RA
3.5.			GUARDA-CORPO					-	36.700,54	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DO PLAYGROUND - PRAÇA JORGE ASSUM			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 26,28%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									401.278,27	
3.5.1.	Composição	027	GUARDA-CORPO PARA RAMPAS / ESCADAS, COM CORRIMÃO - CONFORME PROJETO	M	35,61	787,29	BDI 1	994,19	35.403,11	RA
3.5.2.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	37,39	27,48	BDI 1	34,70	1.297,43	RA
3.6.			ACABAMENTO DAS MURETAS E MEIOS-FIOS					-	4.142,33	
3.6.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,07	6,76	BDI 1	8,54	120,16	RA
3.6.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	14,07	48,54	BDI 1	61,30	862,49	RA
3.6.3.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	101,63	11,43	BDI 1	14,43	1.466,52	RA
3.6.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	101,63	13,19	BDI 1	16,66	1.693,16	RA
4.			PAISAGISMO					-	6.593,04	
4.1.			RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO E CANTEIROS					-	6.593,04	
4.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	39,94	22,11	BDI 1	27,92	1.115,12	RA
4.1.2.	Composição	018	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	UNIDADE	56,00	77,46	BDI 1	97,82	5.477,92	RA
5.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.674,95	
5.1.			REMOÇÃO DE TAPUME					-	255,22	
5.1.1.	Composição	024	REMOÇÃO DE TAPUME/CERCAMENTO COM TELA PLÁSTICA LARANJA	M2	189,05	1,07	BDI 1	1,35	255,22	RA
5.2.			LIMPEZA DA OBRA					-	2.419,73	
5.2.1.	Composição	020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	485,89	3,94	BDI 1	4,98	2.419,73	RA
6.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	11.810,88	
6.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	11.810,88	
6.1.1.	Composição	025	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	1.558,82	BDI 1	1.968,48	11.810,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DO PLAYGROUND - PRAÇA JORGE ASSUM			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL / RS	BDI 1 26,28%	BDI 2 19,71%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									401.278,27
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

SAPUCAIA DO SUL / RS
Local

terça-feira, 24 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DIEGO DA LUZ ADORNA
CREA/CAU: RS 199.346
ART/RRT: 12043284

RECURSO
←